



河南黄淮检测科技有限公司

检测报告

CHH-HJSC202601066001-5


项目名称: 泌阳县丰和新能源电力有限公司
2026 年 1 月自行监测
(废水排放口 (DW001))

委托单位: 泌阳县丰和新能源电力有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2026 年 1 月 29 日

(加盖检验检测专用章)



检测报告说明

1. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及  章无效。
2. 复制报告未重新加盖检验检测专用章或单位公章无效。
3. 本报告凡经涂改、增删或未经授权签字人签字无效。
4. 对本检测机构的报告有异议者，应在收到报告之日起十五日内向检测公司提出书面要求，逾期不予受理。
5. 由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。
6. 本检测报告及我公司名称，未经同意不得用于广告、评优及商业宣传。

地 址：驻马店市开发区开源路6号

邮政编码：463000

电 话：0396-2853856 0396-2853857

传 真：0396-2853856

1 前言

受沁阳县丰和新新能源电力有限公司委托，我公司对沁阳县丰和新新能源电力有限公司废水排放口（DW001）的废水进行采样检测。

2 检测内容

检测内容见表 1。

表 1 检测内容一览表

采样点位	检测项目	检测频次
废水排放口（DW001）	pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、五日生化需氧量、石油类、动植物油	3 次/天，1 天

3 检测分析方法

检测过程中采用的分析方法见表 2。

表 2 检测分析方法一览表

检测项目	检测方法	仪器型号及编号	备注
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式多功能水质分析仪 TES-1381 201801015	/

4. 检测质量保证

本次检测采样及样品分析均严格按照国家相关标准的要求进行，实施全程质量控制。具体质控要求如下：

4.1 检测：所有项目按国家有关规定及我公司质控要求进行质量控制。

6. 检测分析结果

检测分析结果见表 4。

表 4 废水检测结果

7 质控措施

化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、溶解性总固体的质控措施如下：
化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、溶解性总固体的质控措施如下：
化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、溶解性总固体的质控措施如下：

表 5 质控措施汇总表

测定项目	质控措施	测定结果		技术指标	结果判定
化学需氧量	明码平行样	22 mg/L	22 mg/L	相对偏差为 0.0%≤10%	合格
氨氮		0.721 mg/L	0.681 mg/L	相对偏差为 2.3%≤10%	合格
氨氮	加标回收	90.4%		加标回收率 70~130%	合格
总磷		85.1%		加标回收率 80~120%	合格
化学需氧量		25 mg/L		质控样批号：B23110014 保证值 25±0.75 mg/L	合格
氨氮、	密码质控样	1.04 mg/L		质控样批号：B25050361 保证值 1.00±0.05 mg/L	合格
总氮		5.02 mg/L		质控样批号：B23110011 保证值 5.0±0.25 mg/L	合格

8 采样及分析人员

丁思博、禹智夫、张琳琳、张爽爽、沈玉玲、朱林涵、盛雪珂

编制人：邵晓刚 审核人：郭娟

签发人：王 娟 日期：2026 年 1 月 29 日

河南黄淮检测科技有限公司

附件 1：工程证明

证明

焚烧炉	检测日期	设计能力	焚烧量	处理负荷
1#焚烧炉	2026 年 01 月 16 日	600 吨/天	687 吨	114%

2026 年 01 月 17 日

李荣辉

李荣辉

附件 2: 采样点位图



附件 3：现场采样照片

